






Зона проезда. План размещения закладных устройств



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме- чание
	ГОСТ 10704-91	Гильза - труба d76x3 L=515*	1	2,8	
	пр-во "ДКС"	Труба d50 ДКС 121950	110* м.п.		
		Материалы			
		Песок	0,5 м³		

- 1* Размеры уточнить по месту
2. Сварку выполнять вручную электродами Э42 ГОСТ 9467-75*.
3. Неуказанные катеты сварных швов принимать по наименьшей толщине свариваемых элементов.
4. Все металлические конструкции окрасить эмалью ПФ 1189 светло-серого цвета по ТУ 301-10-1710-92 за два раза по предварительно очищенным от грязи и ржавчины поверхностям.

						КСБ / ЯНОС -2010-I- АС				
						ОАО "СЛАВНЕФТЬ -ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ " Основная производственная площадка				
Изм.	Кол.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Архитектурно -строительная часть	Стадия	Лист	Листов	
							РП	5		
Нач. отд.	Куликов				19.10.10		Зона проезда. План размещения закладных устройств.	ООО ПСЦ "Электроника "		
Проверил	Липников				19.10.10					
Инженер	Салтыкова				19.10.10					