


Согласовано					
Н. контр.					
Провер.					
Изм. внес					
Инд. подл.					
Взам. инв.					
Подп. и дата					



План перепланировки на отм. ±0.000 (1:50)

Экспликация помещений

N п/п	Наименование помещения	Высота, м	Площадь, м <sup>2</sup>
1	Тамбур	2,65	2,54
2	Коридор	2,65/3,24	5,66
3	Тепловой узел	3,24	3,69
4	Помещение охраны	3,05	8,66
5	Комната отдыха	3,05	4,28
6	Аппаратная	2,95	4,70
7	Проходная	3,05	17,27
8	Тамбур	2,65	2,79

Условные обозначения

- существующие кирпичные стены
- возводимые перегородки из ГВЛ
- возводимые перегородки из пустотелого керамического кирпича

Примечания:

- Возвести перегородку из пустотелого керамического кирпича  $\delta=250$  мм на высоту 1 м в помещении №4 и на высоту 3,25 м в помещении №6 - 2,7 м<sup>3</sup>.
- Возвести перегородки из ГВЛ на металлическом каркасе с утеплением  $\delta=75$  мм - 19,5 м<sup>2</sup>.

7М-13Д 00022/17-АР					
Приведение интегрированной системы безопасности к требованиям правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов ТЭК					
Изм.	Колич.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разработал			Протасова		03.17
Проверил			Беляков		03.17
ГИП			Умнов		03.17
Н. контр.			Плетнев		03.17
Товарно-сырьевая база ОАО "Славнефть-ЯНОС" КПП 10, Цех №13, Титул 154				Стадия	Лист
План перепланировки на отм. ±0.000 (1:50)				P	4
				000 "7 Микрон"	