

Программный комплекс "БАГИРА", версия 5.0, выпуск 4, сборка
138

Стройка: ОАО "Славнефть-ЯНОС". Цех № 1. Установка ВТ-6 тит. 103.

Объект: Техническое перевооружение. Замена насоса Р-22/1, Р-22/2. ВТ-6

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ № 09:02759

Электромонтажная часть - ЭМ

18544-103-ЭМ л.1-7 Сп.л.1,2

№ п.п.	Наименование работ и затрат	Един. изм.	Количество
1	2	3	4
Раздел. Демонтажные работы с последующим монтажом			
1	Разборка покрытий полов из металлических плит	100м2	0.2
2	Восстановление покрытия подпольных каналов	м2	20
3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением, мм2, до: 16 Демонтаж	100шт	0.16
4	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 2 Демонтаж	100м каб	0.06
Раздел. Строительные работы			
5	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения: до 20 см2	100м	0.16
6	Заделка борозд бетонных площадью до 0,1 м2	м3	0.08
Раздел. Монтажные работы			
7	Выключатель автоматический дифференциального тока In=6А	шт	2
8	Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25	100м	0.04
9	Труба гофрированная по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 50	100м	0.04
10	Трубка термоусадочная 39/13	100м	0.01
11	Трубка термоусадочная 69,8/11,7	100м	0.01
12	Перемычка заземляющая для строительных металлических конструкций	10шт	0.6
13	Профили перфорированные монтажные длиной 2 м (DIN-рейка)	100м	0.005
14	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр, мм, до: 25	100м	0.2
15	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением, мм2: 100	100м	0.1
16	Сталь полосовая 25х4 мм	т	0.0081
17	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	прох. каб	2
18	Кабели до 35 кв по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине массой 1 м кабеля, кг, до: 1	100м каб	2.76
20	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 1	100м каб	0.24
21	Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах массой 1 м, кг, до: 2	100м каб	0.06
22	Заделки концевые сухие для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы, мм2, до: 35	шт	6
23	Провода по стальным конструкциям и панелям по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение, мм2, до: 16	100м	0.04
Раздел. Материалы, не учтенные ценником			
24	Кабельный ввод взрывозащищенный FALD4IKB	шт	2
25	Кабельный ввод взрывозащищенный FALDS1IKB	шт	2
26	Гибкая гофрированная труба 17мм PA611721F0	м	4
27	Гибкая гофрированная труба 29мм PA612935F0	м	4
28	Трубка термоусадочная клеевая ТТК(3:1)-39/13	м	1
29	Трубка термоусадочная с клеевым подслоем ТТ-(6X)-69.8/11.7	м	1

1	2	3	4
30	Перемычка ПГС 50-900У2,5	шт	6
31	Флажок Ф50 У2,5	шт	6
32	DIN-рейка 35*7,5мм OMEGA 3F 02140	м	0.5
33	Трубы водогазопроводные оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	м	20
34	Кабель силовой ВВШвнг(А)-LS 3*2,5 0,66кВ	1000м	0.3
35	Кабель силовой ВВШвнг(А)-LS 4*16мм2 0,66кВ	1000м	0.006
36	Провод ПуВ 2,5 мм2	1000 м	0.004
37	Наконечник медный 16-6-6-М-УХЛ3	шт	16
Раздел. Стоимость оборудования			
38	Дифференциальный автоматический выключатель DS201 C6 AC30	шт	2

Поставки Заказчика нет.

Костерин Е.Н. 15



В.В.Ядренов