

Программный комплекс "СМЕТА-БАГИРА", версия 6.0, выпуск 1, сборка 192

Машинный номер 01-01873

Согласовано

Утверждаю

<< >> 2021г.

<< >> 2021г.

Стройка: ООО СОК "Атлант"

Объект: г. Ярославль, ул. Павлова, д. 2

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1Я/21

Система оповещения и управления

Основание: ОХР-33/20-СОУЭ.С

Строительный объем:

Стоим.един.стр.объема: 0 руб/

Сметная стоимость: 5 531.92 тыс.руб

в т.ч. строительные работы: 1 952.93 тыс.руб

монтажные работы: 2 430.72 тыс.руб

Норм.трудоемкость: 3 331.03 чел.-ч

Сметная зарплата: 891.88 тыс.руб

Стоимость оборудования: 1 148.26 тыс.руб

Составлена в ценах на: 01.02.2021г.

N п.п.	Шифр. номера нормат. коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих	
					Всего	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Основ. на един. Механ. на един.	Всего основ. Всего механ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Используются коэффициенты:											
Особые условия по МДС 81-35.2004 (СТР), Работы вне зданий в стесненных условиях 15%											
Особые условия по МДС 81-35.2004 (МНР), Работы вне зданий в стесненных условиях 15%											
Особые условия по МДС 81-35.2004 (РЕМ), Работы вне зданий в стесненных условиях 15%											
Транспортные расходы на материалы 103%											
Накладные расходы по видам работ МДС33-2004											
Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06											
Транспортные расходы на оборудование											
Фиксированный 3%											
Зимнее удорожание фиксированный к-т 3.08%											
Раздел. Оборудование											
1	Ц11-04-08-1 (ГЭСН20203)	Блок управления оповещением	шт	2	286.50	10.71			21	1.03	2.06
					275.78	2.68	573	552	5	0.01	0.02
2	Ц11-04-02-1 (ГЭСН20203)	Пульт микрофонный	шт	4	447.19	171.41			686	1.03	4.12
					275.78	42.84	1 789	1 103	171	0.16	0.64

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ре- сурсов	Наименование работ и за- трат, характеристика обо- рудования и его масса, расход ресурсов на единицу изме- рения	Един. изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих	
					Всего В т.ч. зарпл.	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Всего	Основ- ная зар- плата	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Основ. на един. Механ. на един.	Всего основ. Всего механ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Ц11-04-0 08-1 (ГЭСН20 203)	Коммутатор пультов	шт	1	286.50 275.78	10.71 2.68	286	276	11 3	1.03 0.01	1.03 0.01
4	Ц10-08-0 01-6 (ГЭСН20 203)	Блок связи	шт	1	1 317.03 1 285.20	0 0	1 317	1 285	0 0	4.80 0	4.80 0
5	Ц10-08-0 03-6 (ГЭСН20 203)	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля	шт	1	1 579.09 1 542.24	0 0	1 579	1 542	0 0	5.76 0	5.76 0
6	Ц11-04-0 08-3 (ГЭСН20 203)	Усилитель мощности трансляционный	шт	2	848.77 827.35	21.43 5.36	1 698	1 655	43 11	3.09 0.02	6.18 0.04
7	Ц11-04-0 08-1 (ГЭСН20 203)	Медиаконвектор	шт	1	286.50 275.78	10.71 2.68	286	276	11 3	1.03 0.01	1.03 0.01
8	Ц11-04-0 08-2 (ГЭСН20 203)	Блок резервного питания +24В	шт	3	562.28 551.57	10.71 2.68	1 687	1 655	32 8	2.06 0.01	6.18 0.03
9	Ц11-04-0 08-3 (ГЭСН20 203)	Блок резервного питания ±48В	шт	2	848.77 827.35	21.43 5.36	1 698	1 655	43 11	3.09 0.02	6.18 0.04
10	Ц08-01-1 21-1 (ГЭСН20 203)	Аккумулятор	шт	24	585.55 551.57	0 0	14 053	13 238	0 0	2.06 0	49.44 0
11	Ц11-04-0 08-1 (ГЭСН20 203)	Блок сетевой автоматики	шт	1	286.50 275.78	10.71 2.68	286	276	11 3	1.03 0.01	1.03 0.01
12	Ц11-04-0 08-1 (ГЭСН20 203)	Блок управления вентиляторами	шт	1	286.50 275.78	10.71 2.68	286	276	11 3	1.03 0.01	1.03 0.01
13	Ц10-06-0 37-13 (ГЭСН20 203)	Заглушка	100шт	0.06	1 622.98 1 606.50	0 0	97	96	0 0	6.00 0	0.36 0
14	Ц10-03-0 01-1 (ГЭСН20 203)	Шкаф под оборудование 42U	шт	1	2 740.26 2 195.55	279.61 88.36	2 740	2 196	280 88	8.20 0.33	8.20 0.33
15	Ц10-06-0 37-13 (ГЭСН20 203)	Комплект горизонтальных направляющих	100шт	0.08	1 622.98 1 606.50	0 0	130	129	0 0	6.00 0	0.48 0
16	Ц11-04-0 28-1 (ГЭСН20 203)	Комплект межблочных соединительных кабелей	шт	1	58.91 58.91	0 0	59	59	0 0	0.22 0	0.22 0
17	Ц10-04-0 66-5 (ГЭСН20 203)	Оповещатель пожарный речевой настенный	шт	131	268.50 267.75	0 0	35 173	35 075	0 0	1.00 0	131.00 0

N п.п.	Шифр, номер нормат, коды ре- сурсов	Наименование работ и за- трат, характеристика обору- дования и его масса, расход ресурсов на единицу измере- ния	Един. изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих	
					Всего В т.ч. зарпл.	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Всего	Основ- ная зар- плата	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Основ. на един. Механ. на един.	Всего основ. Всего механ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	Ц10-04-1 01-8 (ГЭСН20 203)	Громкоговоритель или звуковая колонка на столбе или на крыше, мощность до 10 Вт	шт	10	1 081.62 1 071.00	0 0	10 816	10 710	0 0	4.00 0	40.00 0
19	Ц10-04-1 01-9 (ГЭСН20 203)	Громкоговоритель или звуковая колонка на столбе или на крыше, мощность свыше 10 Вт	шт	12	1 349.37 1 338.75	0 0	16 192	16 065	0 0	5.00 0	60.00 0
20	Ц10-08-0 01-13 (ГЭСН20 203)	Абонентское устройство	шт	13	339.03 321.30	0 0	4 407	4 177	0 0	1.20 0	15.60 0
21	Ц10-08-0 01-6 (ГЭСН20 203)	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт	2	1 317.03 1 285.20	0 0	2 634	2 570	0 0	4.80 0	9.60 0
22	Ц10-08-0 01-1 (ГЭСН20 203)	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"	шт	1	1 974.50 1 927.80	0 0	1 974	1 928	0 0	7.20 0	7.20 0
23	Ц10-08-0 03-6 (ГЭСН20 203)	Устройство оптико-(фото)электрическое, блок питания и контроля	шт	2	1 579.09 1 542.24	0 0	3 158	3 084	0 0	5.76 0	11.52 0
24	Ц08-01-1 21-1 (ГЭСН20 203)	Аккумулятор	шт	4	585.55 551.57	0 0	2 342	2 206	0 0	2.06 0	8.24 0
25	Ц10-04-1 01-15 (ГЭСН20 203)	Оповещатель световой	шт	80	545.93 535.50	0 0	43 675	42 840	0 0	2.00 0	160.00 0
Итого по разделу в ценах на 01.02.2021г., руб							148 938	144 922	1 147 305		541.26 1.14
в том числе: материалы, руб							2 869				
оборудование, руб							0				
МДС 81-35.2004	Особые условия, руб						21 910				
	Транспортные расходы на материалы, руб						86				
МДС 81-33.2004	Накладные расходы, руб						151 876				
АП-5536/06	Сметная прибыль, руб						107 588				
	Транспортные расходы на оборудование, руб						0				
	Зимнее удорожание, руб						13 256				
Всего по разделу							443 655		167 012		623.76
Раздел. Монтажные изделия и материалы											
26	Ц08-02-3 90-1 (ГЭСН20 203)	Короба пластмассовые шириной до 40 мм	100м	25.5	4 510.30 4 361.65	4.78 2.68	115 013	111 222	122 68	16.29 0.01	415.40 0.26
27	Ц08-02-3 90-3 (ГЭСН20 203)	Короба пластмассовые шириной до 120 мм	100м	0.3	5 687.12 5 443.36	4.78 2.68	1 706	1 633	1 1	20.33 0.01	6.10 0.00

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ре- сурсов	Наименование работ и за- трат, характеристика оборудо- вания и его масса, расход ресурсов на единицу измере- ния	Един. изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих	
					Всего В т.ч. зарпл.	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Всего	Основ- ная зар- плата	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Основ. на един. Механ. на един.	Всего основ. Всего механ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Ц08-02-4 09-9 (ГЭСН20 203)	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100м	41	4 377.80 4 069.80	0 0	179 490	166 862	0 0	15.20 0	623.20 0
29	Ц08-02-4 07-3 (ГЭСН20 203)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 50 мм	100м	0.05	13 361.2 8 10 153.0 8	1 868.42 390.92	668	508	93 20	37.92 1.46	1.90 0.07
30	Ц08-02-4 07-1 (ГЭСН20 203)	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр до 25 мм	100м	0.2	8 973.94 6 597.36	1 089.39 203.49	1 795	1 319	218 41	24.64 0.76	4.93 0.15
31	Ц10-06-0 37-8 (ГЭСН20 203)	Коробка коммутационная	шт	250	274.76 267.75	1.61 0	68 689	66 938	403 0	1.00 0	250.00 0
32	Ц11-08-0 01-1 (ГЭСН20 203)	Резистор	100шт	1.59	3 201.64 3 025.58	0 0	5 091	4 811	0 0	11.30 0	17.97 0
33	Ц11-08-0 01-1 (ГЭСН20 203)	Модуль подключения нагрузки	100шт	0.68	3 201.64 3 025.58	0 0	2 177	2 057	0 0	11.30 0	7.68 0
34	Ц10-06-0 37-8 (ГЭСН20 203)	Корпус под кнопочный пост, 4 места	шт	3	274.76 267.75	1.61 0	824	803	5 0	1.00 0	3.00 0
35	Ц08-01-0 81-1 (ГЭСН20 203)	Кнопка плоская с фиксацией зеленая	шт	12	347.84 275.78	66.77 16.07	4 174	3 309	801 193	1.03 0.06	12.36 0.72
36	Ц10-06-0 37-13 (ГЭСН20 203)	Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый	100шт	0.12	1 622.98 1 606.50	0 0	195	193	0 0	6.00 0	0.72 0
37	Ц08-02-1 44-1 (ГЭСН20 203)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2	100шт	0.12	2 570.40 2 570.40	0 0	308	308	0 0	9.60 0	1.15 0
Итого по разделу в ценах на 01.02.2021г., руб							380 130	359 963	1 644 322		1 344.40 1.20
в том числе: материалы, руб							18 523				
оборудование, руб							0				
МДС 81-35.2004	Особые условия, руб							54 241			
	Транспортные расходы на материалы, руб							556			
МДС 81-33.2004	Накладные расходы, руб							396 333			
АП-5536/06	Сметная прибыль, руб							268 918			
	Транспортные расходы на оборудование, руб							0			
	Зимнее удорожание, руб							33 885			
	Всего по разделу							1 134 064	414 328		1 547.44

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ре- сурсов	Наименование работ и за- трат, характеристика обо- рудования и его масса, расход ресурсов на единицу измере- ния	Един. изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих	
					Всего В т.ч. зарпл.	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Всего	Основ- ная зар- плата	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Основ. на един. Механ.	Всего основ. Всего механ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел. Кабели и провода											
38	Ц08-02-1 48-1 (ГЭСН20 203)	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг	100м	81.9	3 361.23 2 656.08	503.70 107.10	275 285	217 533	41 253 8 771	9.92 0.40	812.45 32.76
39	Ц08-02-1 58-4 (ГЭСН20 203)	Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 4	шт	8	83.65 56.23	0 0	669	450	0 0	0.21 0	1.68 0
40	Ц08-02-1 44-1 (ГЭСН20 203)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 2,5 мм2	100шт	0.42	2 570.40 2 570.40	0 0	1 080	1 080	0 0	9.60 0	4.03 0
41	Ц08-02-1 44-2 (ГЭСН20 203)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 6 мм2	100шт	0.12	2 784.60 2 784.60	0 0	334	334	0 0	10.40 0	1.25 0
42	Ц08-02-1 44-3 (ГЭСН20 203)	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением до 16 мм2	100шт	0.28	3 255.84 3 255.84	0 0	912	912	0 0	12.16 0	3.40 0
43	Ц08-02-4 72-10 (ГЭСН20 203)	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100м	0.5	8 803.38 8 610.84	66.77 16.07	4 402	4 305	33 8	32.16 0.06	16.08 4.03
Итого по разделу в ценах на 01.02.2021г., руб							282 681	224 614	41 286 8 780		838.89 32.79
в том числе: материалы, руб							16 782				
оборудование, руб							0				
МДС 81-35.2004	Особые условия, руб						39 885				
	Транспортные расходы на материалы, руб						503				
МДС81-33.2004	Накладные расходы, руб						254 982				
АП-5536/06	Сметная прибыль, руб						174 461				
	Транспортные расходы на оборудование, руб						0				
	Зимнее удорожание, руб						23 177				
	Всего по разделу						775 690		268 402		1 002.44
Раздел. Монтажные/демонтажные работы											
44	E46-03-00 9-3 (ГЭСН20 203)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 25 см	100шт	1.3	12 682.8 4 12 254.9 2	427.93 0	16 488	15 931	556 0	45.77 0	59.50 0
45	E46-03-00 9-6 (ГЭСН20 203)	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 50 мм при толщине стен до 25 см	100шт	0.1	14 037.6 6 13 609.7 3	427.93 0	1 404	1 361	43 0	50.83 0	5.08 0
46	Ц08-02-1 55-1 (ГЭСН20 203)	Герметизация	шт	140	216.08 101.75	0 0	30 252	14 244	0 0	0.38 0	53.20 0
47	Ц10-04-1 01-15 (ГЭСН20 203)	Оповещатель световой Демонтаж Коз=0.3; Кэм=0.3; Кзм=0.3; Кмр=0	шт	6	160.65 160.65	0 0	964	964	0 0	0.60 0	3.60 0

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ре- сурсов	Наименование работ и за- трат, характеристика обо- рудования и его масса, расход ресурсов на единицу изме- рения	Един. измс- рения	Коли- чество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих	
					Всего В т.ч. зарпл.	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Всего	Основ- ная зар- плата	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Основ. на един. Механ. на един.	Всего основ. Всего механ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Ц08-02-1 48-1 (ГЭСН20 203)	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 1 кг Демонтаж Коз=0.3; Кзм=0.3; Кзм=0.3; Кмр=0	100м	5	947.93	151.11					
					796.82	32.13	4 740	3 984	756 161	2.98 0.12	14.88 0.60
Итого по разделу в ценах на 01.02.2021г., руб					53 847			36 485	1 355 161		136.26 0.60
в том числе: материалы, руб					16 007						
оборудование, руб					0						
МДС 81-35.2004	Особые условия, руб				5 676						
	Транспортные расходы на материалы, руб				480						
МДС81-33.2004	Накладные расходы, руб				42 985						
АП-5536/06	Сметная прибыль, руб				28 387						
	Транспортные расходы на оборудование, руб				0						
	Зимнее удорожание, руб				4 046						
Всего по разделу					135 420				42 142		157.39
Раздел. Оборудование											
49	Прайс ОБ	Блок управления оповещением МЕТА 19830 (алгоритм 4)	шт	2	68 284.1						
					1 0	0 0	136 568	0	0 0	0 0	
50	Прайс ОБ	Пульт микрофонный МЕТА 18580-16	шт	4	27 733.1						
					6 0	0 0	110 933	0	0 0	0 0	
51	Прайс ОБ	Коммутатор пультов МЕТА 19426	шт	1	53 225.3						
					3 0	0 0	53 225	0	0 0	0 0	
52	Прайс ОБ	Блок связи МЕТА 17555	шт	1	42 649.7						
					7 0	0 0	42 650	0	0 0	0 0	
53	Прайс ОБ	Источник бесперебойного питания СОЛОВЕЙ2-ИБП	шт	1	21 081.2						
					7 0	0 0	21 081	0	0 0	0 0	
54	Прайс ОБ	Усилитель мощности трансляционный, 500Вт МЕТА 9154	шт	2	85 259.6						
					3 0	0 0	170 519	0	0 0	0 0	
55	Прайс ОБ	Медиаконвектор МЕТА 9314	шт	1	70 497.1						
					7 0	0 0	70 497	0	0 0	0 0	
56	Прайс ОБ	Блок резервного питания +24В МЕТА 9716	шт	3	34 914.6						
					1 0	0 0	104 744	0	0 0	0 0	
57	Прайс ОБ	Блок резервного питания ±48В МЕТА 9709	шт	2	46 269.5						
					0 0	0 0	92 539	0	0 0	0 0	
58	Прайс ОБ	Аккумуляторная батарея 12В, 18 Ач	шт	2	3 058.73						
					0 0	0 0	6 117	0	0 0	0 0	
59	Прайс ОБ	Аккумуляторная батарея 12В, 12 Ач	шт	6	2 210.27						
					0 0	0 0	13 262	0	0 0	0 0	
60	Прайс ОБ	Аккумуляторная батарея 12В, 7 Ач	шт	16	1 258.22						
					0 0	0 0	20 132	0	0 0	0 0	

N п.п.	Шифр. номера нормат. коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения	Един. измерения	Количество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих	
					Всего В т.ч. зарпл.	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Всего	Основная зарплата	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Основ. на един. Механ. на един.	Всего основ. Всего механ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	Прайс ОБ	Блок сетевой автоматики МЕТА 9701	шт	1	29 851.33	0	29 851	0	0	0	0
62	Прайс ОБ	Блок управления вентиляторами МЕТА 9910	шт	1	9 797.70	0	9 798	0	0	0	0
63	Прайс ОБ	Громкоговоритель рупорный, 10/5/2,5Вт ГР-10.03 МЕТА исп.3	шт	10	3 101.08	0	31 011	0	0	0	0
64	Прайс ОБ	Громкоговоритель рупорный, 15/7,5/3,8Вт ГР-15.03 МЕТА исп.3	шт	12	3 435.67	0	41 228	0	0	0	0
65	Прайс ОБ	Абонентское устройство МЕТА 18555	шт	12	1 921.10	0	23 053	0	0	0	0
66	Прайс ОБ	Абонентское устройство в вандализационном корпусе МЕТА 18556 исп. Н	шт	1	8 368.67	0	8 369	0	0	0	0
67	Прайс ОБ	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт	2	2 717.00	0	5 434	0	0	0	0
68	Прайс ОБ	Блок приемно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"	шт	1	2 193.62	0	2 194	0	0	0	0
69	Прайс ОБ	Резервированный источник питания РИП-24 исп. 56 РИП-24-4/40МЗ-Р-RS	шт	2	7 364.50	0	14 729	0	0	0	0
70	Прайс ОБ	Аккумуляторная батарея 12 В, 40 Ач	шт	4	8 791.11	0	35 164	0	0	0	0
71	Прайс ОБ	Резистор МО-200 (С2-23) 2 Вт, 4,7 кОм, ±5%	шт	6	2.75	0	17	0	0	0	0
72	Прайс ОБ	Резистор MF1/4 20 кОм ±5%	шт	100	2.75	0	275	0	0	0	0
73	Прайс ОБ	Резистор MF-25 (С2-23) 0.25 Вт.82 кОм, ±1%	шт	47	2.75	0	129	0	0	0	0
74	Прайс ОБ	Резистор С2-33Н 0,5Вт 510 Ом±5%	шт	6	2.75	0	17	0	0	0	0
75	Прайс ОБ	Модуль подключения нагрузки	шт	68	42.90	0	2 917	0	0	0	0
Итого по разделу в ценах на 01.02.2021г., руб							1 046 452	0	0		0
в том числе: материалы, руб							0				
оборудование, руб							1 046 452				
МДС 81-35.2004	Особые условия, руб							0			
	Транспортные расходы на материалы, руб							0			
МДС81-33.2004	Накладные расходы, руб							0			
АП-5536/06	Сметная прибыль, руб							0			
	Транспортные расходы на оборудование, руб							31 394			
	Зимнее удорожание, руб							0			
Всего по разделу							1 077 846		0		0
Раздел. Программное обеспечение											
76	Прайс ОБ	ПО «МЕТА-СЕТЬ»	компл	1	70 415.57	0	70 416	0	0	0	0
Итого по разделу в ценах на 01.02.2021г., руб							70 416	0	0		0

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ре- сурсов	Наименование работ и за- трат, характеристика оборудо- вания и его масса, расход ресурсов на единицу измере- ния	Един. изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих	
					Всего В т.ч. зарпл.	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Всего	Основ- ная зар- плата	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Основ. на един. Механ. на един.	Всего основ. Всего механ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в том числе: материалы, руб					0				
		оборудование, руб					70 416				
МДС 81-35.2004		Особые условия, руб					0				
		Транспортные расходы на материалы, руб					0				
МДС 81-33.2004		Накладные расходы, руб					0				
АП-5536/06		Сметная прибыль, руб					0				
		Транспортные расходы на оборудование, руб					0				
		Зимнее удорожание, руб					0				
		Всего по разделу					70 416		0		0
		Раздел. Материалы, не учтенные ценником									
77	MP	Заглушка 1U META 9902	шт	3	745.96	0			0	0	0
					0	0	2 238	0	0	0	0
78	MP	Заглушка 2U META 9906	шт	2	774.41	0			0	0	0
					0	0	1 549	0	0	0	0
79	MP	Заглушка 3U META 9913	шт	1	846.29	0			0	0	0
					0	0	846	0	0	0	0
80	MP	Шкаф под оборудование 42U META 4901-42	шт	1	52 839.1	0			0	0	0
					9	0	52 839	0	0	0	0
81	MP	Комплект горизонтальных направляющих META 9923	шт	8	710.89	0			0	0	0
					0	0	5 687	0	0	0	0
82	MP	Комплект крепежа META 9919	шт	2	957.52	0			0	0	0
					0	0	1 915	0	0	0	0
83	MP	Комплект межблочных соединительных кабелей META	шт	1	33 229.1	0			0	0	0
					7	0	33 229	0	0	0	0
84	MP	Оповещатель пожарный речевой настенный, 3/1.5/0.75Вт АСР-03.1.6 исп.3 АСР-03.1.6 исп.3	шт	98	1 740.95	0			0	0	0
					0	0	170 613	0	0	0	0
85	MP	Оповещатель пожарный речевой настенный, 10/5/2,5Вт АСР-10.1.6 исп.3 АСР-10.1.6 исп.3	шт	33	1 808.67	0			0	0	0
					0	0	59 686	0	0	0	0
86	MP	Оповещатель световой с надписью "Выход" КОП-25П	шт	63	542.08	0			0	0	0
					0	0	34 151	0	0	0	0
87	MP	Оповещатель световой с надписью "Выход" и указанием направления движения "Направо" КОП-25П	шт	10	542.08	0			0	0	0
					0	0	5 421	0	0	0	0
88	MP	Оповещатель световой с надписью "Выход" и указанием направления движения "Налево" КОП-25П	шт	7	542.08	0			0	0	0
					0	0	3 795	0	0	0	0
89	MP	Кабель-канал 25x16 с двойным замком, длина секции L=2м	м	2550	32.82	0			0	0	0
					0	0	83 691	0	0	0	0
90	MP	Кабель-канал 100x40 с двойным замком, длина секции L=2м	м	30	245.75	0			0	0	0
					0	0	7 373	0	0	0	0
91	MP	Хомут (упаковка 100 шт.) FR-PP-25	шт	77	8.84	0			0	0	0
					0	0	681	0	0	0	0

N п.п.	Шифр, номсра нормат, коды ре- сурсов	Наименование работ и за- трат, характеристика обору- дования и его масса, расход ресурсов на единицу измере- ния	Един. изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих	
					Всего В т.ч. зарпл.	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Всего	Основ- ная зар- плата	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Основ. на един. Механ. на един.	Всего основ. Всего механ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	MP	Хомут (упаковка 100 шт.) FR-ПР-40	шт	2	9.85 0	0 0	20	0	0 0	0 0	0 0
93	MP	Труба гофрированная ПВХ легкая со стальной протяжкой Д40	м	600	26.19 0	0 0	15 714	0	0 0	0 0	0 0
94	MP	Оцинкованный держатель односторонний (упаковка 50 шт.) СМО 48-50	упак.	36	615.54 0	0 0	22 159	0	0 0	0 0	0 0
95	MP	Труба гофрированная ПВХ легкая со стальной протяжкой Д20	м	3500	7.30 0	0 0	25 550	0	0 0	0 0	0 0
96	MP	Оцинкованный держатель односторонний (упаковка 100 шт.) СМО 21-22	упак.	107	242.70 0	0 0	25 969	0	0 0	0 0	0 0
97	MP	Труба стальная водогазопроводная 50х3,5	м	5	342.83 0	0 0	1 714	0	0 0	0 0	0 0
98	MP	Труба стальная водогазопроводная 25х3,2	м	20	201.67 0	0 0	4 033	0	0 0	0 0	0 0
99	MP	Коробка коммутационная на 4 клеммы МЕТА 7403-4 исп. И	шт	167	275.92 0	0 0	46 079	0	0 0	0 0	0 0
100	MP	Коробка коммутационная на 12 клемм МЕТА 7403-12	шт	83	445.50 0	0 0	36 977	0	0 0	0 0	0 0
101	MP	Корпус под кнопочный пост, 4 места	шт	3	1 668.80 0	0 0	5 006	0	0 0	0 0	0 0
102	MP	Кнопка плоская с фиксацией зеленая	шт	12	477.01 0	0 0	5 724	0	0 0	0 0	0 0
103	MP	Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый	шт	12	270.60 0	0 0	3 247	0	0 0	0 0	0 0
104	MP	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 4х2х0,75	м	1430	281.46 0	0 0	402 488	0	0 0	0 0	0 0
105	MP	Кабель КПСЭнг(А)-FRHF 2х2х0,5	м	30	137.89 0	0 0	4 137	0	0 0	0 0	0 0
106	MP	Кабель СПЕЦЛАН FTP-5нг(D)-FRHF	м	435	113.67 0	0 0	49 446	0	0 0	0 0	0 0
107	MP	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х0,75	м	2285	79.32 0	0 0	181 246	0	0 0	0 0	0 0
108	MP	Кабель КПСнг(А)-FRHF 1х2х1,5	м	3765	123.08 0	0 0	463 396	0	0 0	0 0	0 0
109	MP	Кабель ВВГнг (А)-FRHF 3х2,5	м	245	99.92 0	0 0	24 480	0	0 0	0 0	0 0
110	MP	Провод ПуГВ сечение 1х6, цвет изоляции: желто-зеленый	м	50	71.41 0	0 0	3 571	0	0 0	0 0	0 0
		Итого по разделу в ценах на 01.02.2021г., руб					1 784 670	0	0 0		0 0
		в том числе: материалы, руб					1 784 670				
		оборудование, руб					0				
МДС 81-35.2004		Особые условия, руб					0				
		Транспортные расходы на материалы, руб					53 540				
МДС 81-33.2004		Накладные расходы, руб					0				
АП-5536/06		Сметная прибыль, руб					0				
		Транспортные расходы на оборудование, руб					0				
		Зимнее удорожание, руб					56 617				

N п.п.	Шифр, номера нормат, коды ре- сурсов	Наименование работ и за- трат, характеристика обо- рудования и его масса, расход ресурсов на единицу изме- рения	Един. изме- рения	Коли- чество	Стоимость единицы		Общая стоимость			Затраты труда рабочих	
					Всего В т.ч. зарпл.	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Всего	Основ- ная зар- плата	Экспл. машин В т.ч. зарпл.	Основ. на един. Механ. на един.	Всего основ. Всего механ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по разделу					1 894 827		0		0
		Итого по смете в ценах на 01.02.2021г., руб					3 767 134	765 984	45 432		2 860.82
		в том числе: материалы, руб					1 838 850		9 568		35 73
		оборудование, руб					1 116 868				
		Особые условия, руб по МДС 81-35.2004 (МНР): 4. Работы вне зданий в стесненных условиях, 15% (п-ты 1-25,26-37,38-43,46-48) по МДС 81-35.2004 (РЕМ): 3. Работы вне зданий в стесненных условиях, 15% (п-ты 44,45)							6 815		429.12
МДС 81-35.2004							121 712	114 898	1 435		5.36
		Транспортные расходы на материалы, руб 1., 103% (п-ты 4,5,10,13-15,17-25,26-36,38,39,43,46,77-110) в том числе: материалы, руб					55 166	0	0		0
							55 166				0
		Накладные расходы, руб по видам работ МДС33-2004: 28.1. Прокладка и монтаж сетей связи, 100% (п-ты 13,15,31,34,36) 28.2. Монтаж радио-ТВ и электронн.оборуд., 92% (п-ты 1-3,6-9,11,12,16-19,25,47) 43.2. Монтаж оборудования, 80% (п-ты 4,5,14,20-23,32,33) 45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 95% (п-ты 10,24,26-30,35,37,38-43,46,48) 49. Реконструкция зданий и сооружений, 110% (п-ты 44,45)									
МДС81-33 2004							846 176				
		Сметная прибыль, руб по видам работ АП-5536/06: 28.1. Прокладка и монтаж сетей связи, 65% (п-ты 13,15,31,34,36) 28.2. Монтаж радио-ТВ и электронн.оборуд., 65% (п-ты 1-3,6-9,11,12,16-19,25,47) 43.2. Монтаж оборудования, 60% (п-ты 4,5,14,20-23,32,33) 45.2. Электромонтажные работы на др.объектах, 65% (п-ты 10,24,26-30,35,37,38-43,46,48) 49. Реконструкция зданий и сооружений, 70% (п-ты 44,45)									
АП-5536/06							579 354				
		Транспортные расходы на оборудование, руб Фиксированный, 3% (п-ты 49-75)					31 394				
		Зимнее удорожание, руб фиксированный к-т: 1., 3.08% (п-ты 1-25,26-37,38-43,44-48,77-110)					130 982				
		Всего по смете, руб					5 531 918		891 884		3 331.03
		в том числе: оборудование, руб					1 148 261				

Составил

инженер- сметчик
(должность)

(подпись)

Гусева И.Е.

(расшифровка подписи)

Проверил

Ведущий инженер-сметчик ОПСРСС

(должность)

(подпись)

Соколова О.С.

(расшифровка подписи)

расценки

соответствует сметной базе 2020г.

Начальник отдела по
составлению, проверке смет
и расчетов стоимости
строительства

АН

А.Н. Бекасова