



Славнефть



Открытое акционерное общество
**«СЛАВНЕФТЬ-
ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»**



ИСО 9001
ИСО 14001
OHSAS 18001

Московский пр-т, д. 130
г. Ярославль, 150023
ОКПО 00149765 ОГРН 1027600788544
ИНН 7601001107 КПП 997150001

Справочное: (4852) 44-03-57, 49-81-00

Факс: (4852) 40-76-76

E-mail: post@yanos.slavneft.ru
<http://yanos.slavneft.ru>

08 ДЕК 2017

На № _____

№ 108-14470

от _____

Разъяснение № 1 к ПДО № 516-КС-2017

В соответствии с запросами Контрагентов, ОАО «Славнефть-ЯНОС» направляет следующее Разъяснение № 1 к ПДО № 516-КС-2017 на выполнение «Комплекса работ по техническому перевооружению объектов цеха № 4»:

• По следующим вопросам:

ВОР по замене блоков нагревателя топочного воздуха Т-8 УПВ-2:

1. П. 2-5, 10 – не указан вес оборудования
2. П. 6 – по паспорту вес секции 18т, в ВОР 3,5т.
3. П. 9 – не указана толщина теплоизоляции
4. Нет разборки теплоизоляции.
5. Нет погрузки и вывоза металлолома и мусора

ВОР на замену трубного пучка хол-ка Д-201 ЛЧ-24/7:

1. П. 8 – нет проекта на изготовление пучка, не указан вес пучка.

ВОР по замене пучка подогревателя конденсата Т-5 УПВ-2:

1. Не полное описание аппарата – нет длины, диаметра, количества трубок
2. П. 9 не указаны размеры аппарата или объемы теплоизоляции, толщина теплоизоляционных плит
3. П. 10 - не указана толщина теплоизоляции.
4. Нет погрузки и вывоза металлолома и мусора

✓ сообщаем:

1) По замечания к ведомости объемов работ по Т-8:

1. П.2-5, 10-не указан вес оборудования.

- П.2. - Вес 2 т.
- П.3. - Вес 4,5 т.
- П.4. - Вес 4,5 т.
- П.5. - Вес 12 т.
- П.10. - Вес 2,5 т.

2. П-6 по паспорту вес секции 18т., а в ВОР 3,5т.

- При составлении ВОР не было точных данных по массе секций. Информация по запросу массе от организации производителя пришла позднее.

3. П.9-не указана толщина теплоизоляции.

- Толщина - 140 мм. (фактическая).

4. Нет разборки теплоизоляции.

- Демонтаж/монтаж изоляции-308 м².

5. Нет погрузки и вывоза металлолома и мусора.

- Погрузка, вывоз металлолома с объекта на заводскую площадку временного хранения (база оборудования) с разгрузкой – 145 т.

- Погрузка и вывоз мусора на 35 км с размещением на МУП «СКОКОВО» - 1 т.

2) По замечания к ведомости объемов работ по Т-5:

1. Не полное описание аппарата...

- Длина аппарата общая – 7480 мм.

- Диаметр – 1200 мм.

- Количество трубок - 218 шт.

- Распредкамера - длина 950 мм, диаметр - 1200 мм.

2. П.9 не указаны размеры аппарата или объемы теплоизоляции, толщина теплоизоляционных плит.

- Размеры аппарата см. ответ на 1 замечание.

- Толщина изоляции - на трубопроводах – 80 мм., на аппарате – 140 мм.

3. П.10-не указана толщина теплоизоляции

- Толщина изоляции - на трубопроводах – 80 мм., на аппарате – 140 мм.

4. П.4- Нет погрузки и вывоза металлолома и мусора.

- Погрузка, вывоз металлолома с объекта на заводскую площадку временного хранения (база оборудования) с разгрузкой – 20 кг (изоляция).

- Погрузка и вывоз мусора на 35 км с размещением на МУП «СКОКОВО» - 10 кг (изоляция).

Д-201

- Вес трубного пучка водяного холодильника Д-201 составляет 3800 кг: Срок выхода технического проекта на замену трубного пучка водяного холодильника Д-201, декабрь 2017 г.

• **По следующим вопросам:**

выявлено несоответствие предоставленной документации и протокола согласования договорной цены.

Ведомости объемов работ (ВОР), предоставленные в виде скан-копий не пронумерованы, при этом в протоколе внесены номера, идентифицировать какая ВОР соответствует пункту протокола затруднительно, так как и наименования не всегда совпадают. В то же время часть ВОР, предоставленных в составе документации, отсутствуют в протоколе, другие прикреплены несколько раз, а ВОР на «Замену блоков нагревателя топочного воздуха аппарата Т-8 УПВ-2» прикреплена в двух разных видах, объемы в которых отличаются.

Выкопировка из протокола согласования договорной цены:

№ п/п	№ проекта	Наименование видов работ	№ ведомости объемов работ
1	ВОР-24_7-Д201	Замена трубного пучка холодильника Д-201 Установка ЛЧ-24/7	ВОР-24_7-Д201
1	ВОР-ГОДТ Х_104_105	Замена внутренних устройств холодильников Х-104, Х-105 Установка ГОДТ	ВОР-ГОДТ Х_104_105
1	ВОР-УПВ-2-РК- КЦА	Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА на установке УПВ-2.	ВОР-УПВ-2-РК-КЦА
1	ВОР-Л-24_6- ОРК-КЦА	Замена отсечных и запорно-регулирующих клапанов (5 шт.) на КЦА установки Л-24/6.	ВОР-Л-24_6-ОРК-КЦА
1	ВОР-УПВ-1-РК- М501	УПВ-1. Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-501 на установке УПВ-1.	ВОР-УПВ-1-РК-М501
1	ВОР-УПВ-1-РК- М701	УПВ-1. Замена регулирующих клапанов (11 шт.) блока КЦА М-701 на установке УПВ-1.	ВОР-УПВ-1-РК-М701
1	ВОР-УПВ-2-Т-8	Замена секций воздухонагревателя (8шт.) аппарата Т-8 УПВ-2	ВОР-УПВ-2-Т-8
1	ВОР-УПВ-2-Т-5	Замена внутренних устройств аппарата Т-5 УПВ-2	ВОР-УПВ-2-Т-5

Прошу Вас привести в соответствие документацию и протокол согласования договорной цены и направить только те ведомости, которые вошли в объем тендера.

✓ **сообщаем:**

- в протоколе договорной цены фигурируют 8 ведомостей по замене оборудования по статье ОНСС. Наименование файлов данных ведомостей исправлено в соответствии с протоколом договорной цены, корректировка протокола не требуется.

Приложение:

1. Ведомости объемов работ по цеху №4 - 8 шт. (в электронном виде);

Остальные условия в соответствии с ПДО № 516-КС-2017 от 10.11.2017 г. и приложениями к нему.

Директор по снабжению

Д.Ю. Уржумов

М.А. Самойлов
(4852) 49-93-12,
E-mail: SamoylovMA@yanos.slavneft.ru