

СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника отдела организации  
строительства  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»«  »    20 г. Д.В.Лучшев

УТВЕРЖДАЮ

И.о. директора по капитальному  
строительству  
ПАО «Славнефть-ЯНОС»«  »    20 г. А.Ф.ГолдобинВедомость объемов дополнительных работ к проекту №0645-(3-3425)-23/3 «Замена  
насоса Н-106/1», на установке КР-600 цеха №3

№ раб	№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол- во	Прим
1.	1.	Прокладка кабелей между шкафами в аппаратном зале тит.20/4						
2.	1.1	Открытие, закрытие крышек фальшпола	м²	12	Инструмент			
3.	1.2	Монтаж эл/кабеля	м	44	ОЭнг(А)-FRLS 18x0,75	м	21	
4.					ОЭнг(А)-FRLS 10x2x0,75	м	20	
5.					АКВ331-M003	м	3	
6.					Инструмент			
7.	2.	Монтаж и подключение клеммников с предохранителями, клеммных блоков, модулей аналогового и дискретного ввода, проходных клемм						
8.	2.1	Монтаж предохранителей, клеммных блоков, модулей аналогового ввода, проходных клемм	шт	73	Предохранитель стеклянный цилиндрический, ном.рабочий ток 0,5А, ВПБ6- 5	шт	9	
9.					Предохранитель стеклянный цилиндрический, ном.рабочий ток 1А, ВПБ6-5	шт	6	
10.					Шина питания ПВ 08/03.1 на 8 модулей (6900370/2)	шт	3	
11.					3036547 ST 4-HESILED 24 (5X20) клемма	шт	3	
12.					3031393 ST 4-TWIN Клемма	шт	50	
13.					1756-IF16 Модуль	шт	2	
14.					Инструмент			
15.	2.2	Подключение жил кабеля к клеммникам, клеммным блокам, модулям аналогового и дискретного ввода	шт	36	Вставная табличка, белая, для маркировки с помощью принтера	шт	16	
16.					Кабельный наконечник с изоляционной втулкой для кабеля сечением 0,75 мм²	шт	10	
17.					Кабельный наконечник с изоляционной втулкой для кабеля сечением 1 мм²	шт	22	
18.					Кабельный наконечник с изоляционной втулкой для кабеля сечением 1,5 мм²	шт	4	
19.					Инструмент			

Начальник цеха №3

Старший механик цеха №3

Начальник установки КР-600

Механик установки КР-600

Начальник участка эксплуатации №3

О.В.Гоголин

И.А.Бабушкин

А.А.Николаев

С.В.Лысов

А.А.Шимарев